

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1 на ремонтные работы

по объекту: **Текущий ремонт здания железнодорожной станции (инв. №610091) СП "Разрез "Ерковецкий" АО "Амуруголь"**
(ремонт кабинетов 1 этажа, в том числе коридора и лестничной клетки)

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	1) Дверной проём 1 (этаж), запасный выход		
	<u>Демонтажные работы:</u>		
1	Демонтаж деревянного дверного блока (0,9*2,1м) / запасный выход	м2	1,89
	<u>Монтажные работы:</u>		
2	Установка металлической утепленной двери (противопожарная двупольная, размером 900х2100 мм), с замком и доводчиком	м2	1,89
3	Утепление внутренних откосов плитами теплоизоляционными δ=50мм	м2	2,55
4	Облицовка внутренних дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком	м2	2,55
5	Установка и крепление наличников (ПВХ уголок на дверной проём, запасный выход)	м	5,34
	2) Коридор (2) - 1 этаж (S=27,9 м2)		
	<u>Демонтажные работы:</u>		
1	Разборка покрытия пола из линолеума	м2	28,0
2	Демонтаж стяжек цементных толщиной 50 мм	м2	28,0
3	Разборка плинтуса деревянного	м	25,6
4	Расчистка поверхности стен от старой краски (панель h=1,5м)	м2	39,7

1	2	3	4
	<u>Монтажные работы:</u>		
	<u>Полы</u>		
5	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 40 мм	м2	28,00
6	Устройство покрытий из противоскользящих плит керамогранитных размером: 40х40 см (коридор длиной 2 м + порог/аварийный выход)	м2	3,53
7	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см	м2	24,92
8	Устройство плинтусов: из плиток керамических	м	27,35
	<u>Стены</u>		
9	Ремонт штукатурки стен (30% от общей поверхности стен), в том числе грунтовка	м2	26,58
10	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски стен (на всю высоту помещения), в том числе грунтовка	м2	88,61
11	Улучшенная окраска акриловой эмалью (цвет согласовать с Заказчиком) по штукатурке: стен (за 2 раза), в том числе грунтовка (за 2 раза)	м2	88,61
	<u>Потолок</u>		
12	Устройство подвесного потолка (включая каркас) типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля (цвет и марку согласовать с Заказчиком)	м2	26,85
	<u>Прочие работы</u>		
13	Окраска (акриловой краской, глянцевой) за 2 раза ранее окрашенных поверхностей радиаторов: за 2 раза	сек	11,00
14	Окраска ранее окрашенных стальных трубопроводов Ø 32 (акриловой краской, глянцевой) за 2 раза	м	28
15	Окраска ранее окрашенных стальных трубопроводов Ø 50 (акриловой краской, глянцевой) за 2 раза	м	8,80
	<u>3) Кабинет / весовая (3) - S=18,1 м2</u>		
	<u>Демонтажные работы:</u>		
1	Разборка покрытия пола из линолеума	м2	18,1
2	Демонтаж стяжек цементных толщиной 30 мм	м2	18,1
3	Разборка плинтуса деревянного	м	16,0
4	Расчистка поверхности стен от старой краски (панель h=0,8м)	м2	13,3
5	Демонтаж деревянного дверного блока (0,75*2,1 м)	м2	1,58
	<u>Монтажные работы:</u>		
	<u>Двери</u>		
6	Установка блоков во внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2: - двери деревянные, однопольные, глухие - 0,75х2,1м	м2	1,58

1	2	3	4
7	Установка и крепление наличников (с одной стороны)	м	5,3
8	Установка и крепление металлического уголка / дверной откос (с одной стороны)	м	5
	Стены		
9	Ремонт штукатурки стен (30% от общей поверхности стен), в том числе грунтовка	м2	14,3
10	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски стен (на всю высоту помещения), в том числе грунтовка	м2	47,8
11	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен, с добавлением колера (цвет согласовать с Заказчиком)	м2	47,8
	Потолок		
12	Устройство подвесного потолка (включая каркас) типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля (цвет и марку согласовать с Заказчиком)	м2	18,1
	Полы		
13	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 30 мм	м2	18,1
14	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2	18,1
15	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	м	16,0
16	Устройство стыковочного порошка	м	1,7
	Прочие работы		
17	Окраска (акриловой краской, глянцевой) ранее окрашенных поверхностей радиаторов: за 2 раза	сек	18,00
18	Окраска ранее окрашенных стальных трубопроводов Ø 25 (акриловой краской, глянцевой) за 2 раза	м	5
19	Окраска ранее окрашенных стальных трубопроводов Ø 32 (акриловой краской, глянцевой) за 2 раза	м	13,85
	4) Комната отдыха / весовая (4) - S=12,0 м2		
	<u>Демонтажные работы:</u>		
1	Разборка покрытия пола из линолеума	м2	12,0
2	Демонтаж стяжек цементных толщиной 30 мм	м2	12,0
3	Разборка плинтуса деревянного	м	13,3
4	Снятие обоев	м2	6,0
5	Демонтаж деревянного дверного блока (0,9*2,1 м)	м2	1,89
	<u>Монтажные работы:</u>		
	Заделка дверного проёма в коридор		

1	2	3	4
6	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м2	1,89
	Стены		
7	Ремонт штукатурки стен (30% от общей поверхности стен), в том числе грунтовка	м2	11,6
8	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски стен (на всю высоту помещения), в том числе грунтовка	м2	38,7
9	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен, с добавлением колера (цвет согласовать с Заказчиком)	м2	38,7
	Потолок		
10	Устройство подвесного потолка (включая каркас) типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля (цвет и марку согласовать с Заказчиком)	м2	12,0
	Полы		
11	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 30 мм	м2	12,0
12	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2	12,0
13	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	м	13,3
14	Устройство стыковочного порожка	м	0,8
	Прочие работы		
15	Окраска (акриловой краской, глянцевой) ранее окрашенных поверхностей радиаторов: за 2 раза	сек	11,00
16	Окраска ранее окрашенных стальных трубопроводов Ø 25 (акриловой краской, глянцевой) за 2 раза	м	1,6
17	Окраска ранее окрашенных стальных трубопроводов Ø 32 (акриловой краской, глянцевой) за 2 раза	м	5,96
	5) Актный зал / разнарядная (5) - S=47,1 м2		
	<u>Демонтажные работы:</u>		
1	Разборка покрытия пола из линолеума	м2	47,1
2	Демонтаж стяжек цементных толщиной 50 мм	м2	47,1
3	Разборка плинтуса деревянного	м	26,7
4	Демонтаж деревянного дверного блока (1,25*2,1 м) / двери двупольные, остеклённые	м2	2,63
	<u>Монтажные работы:</u>		
	Двери		
5	Установка блоков во внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2: - двери деревянные, двупольные, остеклённые, с замком - 1,25x2,1м	м2	2,63
6	Установка и крепление наличников (с одной стороны)	м	6

1	2	3	4
7	Установка и крепление металлического уголка / дверной откос (с одной стороны)	м	6
	Стены		
8	Ремонт штукатурки стен (30% от общей поверхности стен), в том числе грунтовка	м2	22,7
9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски стен (на всю высоту помещения), в том числе грунтовка	м2	75,7
10	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен, с добавлением колера (цвет согласовать с Заказчиком)	м2	75,7
	Потолок		
11	Устройство подвесного потолка (включая каркас) типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля (цвет и марку согласовать с Заказчиком)	м2	47,1
	Полы		
12	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 50 мм	м2	47,1
13	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2	47,1
14	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	м	26,7
15	Устройство стыковочного порошка	м	1,3
	Прочие работы		
16	Окраска (акриловой краской, глянцевой) ранее окрашенных поверхностей радиаторов: за 2 раза	сек	36,00
17	Окраска ранее окрашенных стальных трубопроводов Ø 25 (акриловой краской, глянцевой) за 2 раза	м	1,66
18	Окраска ранее окрашенных стальных трубопроводов Ø 32 (акриловой краской, глянцевой) за 2 раза	м	4,38
	6) Бойлерная (6) - S=15,3 м2		
	<u>Демонтажные работы:</u>		
1	Демонтаж стяжек цементных толщиной 30 мм	м2	15,3
2	Демонтаж деревянного дверного блока (0,9*2,1 м)	м2	1,89
	<u>Монтажные работы:</u>		
	Двери		
3	Установка блоков во внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2: - двери металлические, противопожарные, однопольные, глухие, с замком - 0,9х2,1м	м2	1,89
4	Установка и крепление металлического уголка / дверной откос (с одной стороны)	м	5
	Стены		
5	Ремонт штукатурки стен (30% от общей поверхности стен), в том числе грунтовка	м2	14,3

1	2	3	4
6	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски стен (на всю высоту помещения), в том числе грунтовка	м2	47,8
7	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен, с добавлением колера (цвет согласовать с Заказчиком)	м2	47,8
	Потолок		
8	Ремонт штукатурки потолка (30% от общей поверхности), в том числе грунтовка	м2	4,6
9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски потолков, в том числе грунтовка	м2	15,3
10	Улучшенная окраска акриловой эмалью, глянцевой (цвет согласовать с Заказчиком) по штукатурке: стен (за 2 раза), в том числе грунтовка (за 2 раза)	м2	15,3
	Полы		
11	Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм	м2	15,3
12	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	м2	15,30
13	Устройство плинтусов: из плиток керамических	м	15,8
	Прочие работы		
14	Окраска ранее окрашенных стальных трубопроводов Ø 15 (акриловой краской, глянцевой) за 2 раза	м	1,84
15	Окраска ранее окрашенных стальных трубопроводов Ø 32 (акриловой краской, глянцевой) за 2 раза	м	26,28
16	Окраска ранее окрашенных стальных трубопроводов Ø 50 (акриловой краской, глянцевой) за 2 раза	м	26,58
17	Окраска ранее окрашенных стальных трубопроводов Ø 55 (акриловой краской, глянцевой) за 2 раза	м	20,77
18	Окраска ранее окрашенных стальных трубопроводов Ø 75 (акриловой краской, глянцевой) за 2 раза	м	1,00
19	Окраска ранее окрашенных стальных трубопроводов Ø 110 (акриловой краской, глянцевой) за 2 раза	м	1,20
20	Окраска запорной арматуры (задвижка Ø 50) акриловой краской, глянцевой за 2 раза	шт	10,00
21	Окраска запорной арматуры (фланцы Ø 50) акриловой краской, глянцевой за 2 раза	шт	8,00
22	Окраска стального воздухоотводчика акриловой краской, глянцевой за 2 раза	м2	1,00
23	Окраска бака для воды акриловой краской, глянцевой за 2 раза	м2	3,86
24	Окраска бойлера №1 акриловой краской, глянцевой за 2 раза	м2	2,25
25	Окраска бойлера (малый) акриловой краской, глянцевой за 2 раза	м2	0,64
	7) Электрошитоная (7) - S=10,6 м2		
	Демонтажные работы:		
1	Демонтаж стяжек цементных толщиной 30 мм	м2	10,6

1	2	3	4
2	Демонтаж деревянного дверного блока (0,85*2,1 м)	м2	1,79
	<u>Монтажные работы:</u>		
	<u>Двери</u>		
3	Установка блоков во внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2: - двери металлические, противопожарные, однопольные, глухие, с замком - 0,9х2,1м	м2	1,79
4	Установка и крепление металлического уголка / дверной откос (с одной стороны)	м	5
	<u>Стены</u>		
5	Ремонт штукатурки стен (30% от общей поверхности стен), в том числе грунтовка	м2	10,8
6	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски стен (на всю высоту помещения), в том числе грунтовка	м2	36,1
7	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен, с добавлением колера (цвет согласовать с Заказчиком)	м2	36,1
	<u>Потолок</u>		
8	Ремонт штукатурки потолка (30% от общей поверхности), в том числе грунтовка	м2	3,2
9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски потолков, в том числе грунтовка	м2	10,6
10	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке потолков	м2	10,6
	<u>Полы</u>		
11	Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм	м2	10,6
12	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	м2	10,6
13	Устройство плинтусов: из плиток керамических	м	12,4
	<u>Прочие работы</u>		
14	Окраска (акриловой краской, глянцевой) за 2 раза ранее окрашенных поверхностей радиаторов: за 2 раза	сек	15,00
15	Окраска ранее окрашенных стальных трубопроводов Ø 25 (акриловой краской, глянцевой) за 2 раза	м	0,2
16	Окраска ранее окрашенных стальных трубопроводов Ø 32 (акриловой краской, глянцевой) за 2 раза	м	4,92
17	Окраска эл.шкафа №1 (краска БТ-177 серебрянка)	м2	4,6
18	Окраска эл.шкафа №1 (краска БТ-177 серебрянка)	м2	2,2
	<u>8) Кабинет монтажников пути (8) - S=18,5 м2</u>		
	<u>Демонтажные работы:</u>		
1	Разборка покрытия пола из линолеума	м2	18,54

1	2	3	4
2	Демонтаж стяжек цементных толщиной 30 мм	м2	18,54
3	Разборка плинтуса деревянного	м	16,4
4	Демонтаж деревянного дверного блока (0,9*2,1 м)	м2	1,89
	<u>Монтажные работы:</u>		
	<u>Двери</u>		
5	Установка блоков во внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2: - двери деревянные, однопольные, глухие, с замком - 0,9х2,1м	м2	1,89
6	Установка и крепление наличников (с одной стороны)	м	5
7	Установка и крепление металлического уголка / дверной откос (с одной стороны)	м	5
	<u>Стены</u>		
8	Ремонт штукатурки стен (20% от общей поверхности стен), в том числе грунтовка	м2	9,7
9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски стен (на всю высоту помещения), в том числе грунтовка	м2	48,6
10	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен, с добавлением колера (цвет согласовать с Заказчиком)	м2	48,6
	<u>Потолок</u>		
11	Устройство подвесного потолка (включая каркас) типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля (цвет и марку согласовать с Заказчиком)	м2	18,5
	<u>Полы</u>		
12	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 30 мм	м2	18,54
13	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2	18,54
14	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	м	16,4
15	Устройство стыковочного порожка	м	0,9
	<u>Прочие работы</u>		
16	Окраска (акриловой краской, глянцевой) ранее окрашенных поверхностей радиаторов: за 2 раза	сек	11,00
17	Окраска ранее окрашенных стальных трубопроводов Ø 25 (акриловой краской, глянцевой) за 2 раза	м	0,6
18	Окраска ранее окрашенных стальных трубопроводов Ø 32 (акриловой краской, глянцевой) за 2 раза	м	4,1
19	Окраска ранее окрашенных стальных трубопроводов Ø 32 (акриловой краской, глянцевой) за 2 раза	м	8,67
	<u>9) Подсобное помещение (9, 10) - S=3,9+2,5=6,55 м2</u>		
	<u>Демонтажные работы:</u>		

1	2	3	4
1	Демонтаж стяжек цементных толщиной 30 мм	м2	6,5
2	Демонтаж цементного плинтуса	м	12,0
3	Расчистка поверхности стен от старой краски (панель h=1,5м)	м2	18,0
4	Демонтаж деревянного дверного блока (0,8*2,1 м)	м2	1,68
<u>Монтажные работы:</u>			
<i>Двери</i>			
5	Установка блоков во внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2: - двери деревянные, однопольные, глухие с защелкой - 0,8х2,1м	м2	1,68
6	Установка и крепление наличников (с одной стороны)	м	5
7	Установка и крепление металлического уголка / дверной откос и проём	м	11
<i>Стены</i>			
8	Ремонт штукатурки стен (30% от общей поверхности стен), в том числе грунтовка	м2	11,5
9	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раза стен	м2	38,9
10	Улучшенная окраска акриловой эмалью (цвет согласовать с Заказчиком) по штукатурке: стен (за 2 раза), в том числе грунтовка (за 2 раза)	м2	38,9
<i>Потолок</i>			
11	Ремонт штукатурки потолка (30% от общей поверхности), в том числе грунтовка	м2	6,4
12	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски потолков, в том числе грунтовка	м2	6,4
13	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке потолков	м2	6,4
<i>Полы</i>			
14	Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм	м2	6,5
15	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	м2	6,5
<i>Вентиляция</i>			
16	Установка вентиляционной решетки (250х150)	шт.	1,0
<i>Сантехнические работы</i>			
17	Разборка чугунных трубопроводов канализации ø 100 (стояк)	м	3,0
18	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности ø 110 (стояк), в том числе ревизия	м	3,0
19	Врезка в существующую сеть чугунной канализации Ду100	шт.	1,0
20	Окраска акриловой краской (глянцевой) ранее окрашенных поверхностей радиаторов: за 2 раза	сек	8,00

1	2	3	4
21	Окраска ранее окрашенных стальных трубопроводов $\varnothing$ 25 (акриловой краской, глянцевой) за 2 раза	м	0,6
22	Окраска ранее окрашенных стальных трубопроводов отопления $\varnothing$ 32 (акриловой краской, глянцевой) за 2 раза	м	15,38
	10) Сан узел (11) - S=6,6м2		
	<u>Демонтажные работы:</u>		
1	Демонтаж стяжек цементных толщиной 30 мм	м2	6,6
2	Демонтаж цементного плинтуса	м	10,5
3	Демонтаж деревянного дверного блока (0,8*2,1 м)	м2	1,68
	<u>Монтажные работы:</u>		
	<u>Двери</u>		
4	Установка блоков во внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2: - двери деревянные, однопольные, глухие с замком - 0,8х2,1м	м2	1,68
5	Установка и крепление наличников (с одной стороны)	м	5
	<u>Стены</u>		
7	Ремонт штукатурки стен (30% от общей поверхности стен), в том числе грунтовка	м2	9,6
8	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раза стен	м2	32,7
9	Гладкая облицовка стен керамической глазурованной плиткой, на клею из сухих смесей (цвет уточнить с Заказчиком)	м2	32,7
10	Установка туалетной перегородки из ЛДСП по алюминиевому каркасу, в том числе дверь: - высота перегородки 2000 мм, от пола 150-200мм; - дверь шириной 700мм; - засов	м2	3,28
	<u>Потолок</u>		
11	Ремонт штукатурки потолка (30% от общей поверхности), в том числе грунтовка	м2	6,6
12	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски потолков, в том числе грунтовка	м2	6,6
13	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке потолков	м2	6,6
	<u>Полы</u>		
14	Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм	м2	6,6
15	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	м2	6,6
	<u>Сантехнические работы</u>		

1	2	3	4
16	Смена умывальника керамического с подводкой холодной воды	компл.	1,0
17	Смена унитаза	компл.	1,0
18	Смена крана водоразборного (хол. вода)	компл.	1,0
19	Разборка чугунных трубопроводов канализации Ø 100 (подводка к унитазу)	м	1,0
20	Разборка чугунных трубопроводов канализации Ø 50 (подводка к раковине)	м	2,2
21	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности Ø 50 (подводка к раковине), в том числе прочистка	м	2,2
22	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности Ø 110 (подводка к унитазу), в том числе ревизия	м	1,0
23	Демонтаж стальных трубопроводов хол. водоснабжения Ø25 (подводки к унитазу, умывальнику)	м	2,2
24	Прокладка трубопроводов холодного водоснабжения В1. Трубы полипропиленовые напорные (PPRS) тип 3 PN20 для холодного и горячего водоснабжения Двн 21,2мм / (Дн32х5,4 мм)	м	2,2
25	Установка кранов шаровых до 25 мм, в том числе: - кран шаровый для смывного бачка Двн 21,2мм - 1 шт.; - кран шаровый для умывальника Двн 21,2мм- 2 шт. (для хол. и гор. воды)	шт.	3,0
26	Врезка в существующую сеть холодного водоснабжения (существующий стальной трубопровод)	шт.	2,0
27	Окраска (акриловой краской, глянцевой) ранее окрашенных поверхностей радиаторов: за 2 раза	сек	5,00
28	Окраска ранее окрашенных стальных трубопроводов отопления Ø 15 (акриловой краской, глянцевой) за 2 раза	м	1,5
29	Окраска ранее окрашенных стальных трубопроводов отопления Ø 25 (акриловой краской, глянцевой) за 2 раза	м	0
30	Окраска ранее окрашенных стальных трубопроводов отопления Ø 32 (акриловой краской, глянцевой) за 2 раза	м	9,64
31	Прокладка воздуховода ПВХ (200*200), в том числе пробивка отверстия в кирпичной перегородке	м	2,2
32	Установка вентиляционной решетки (200х150)	шт.	1,0
	11) Кабинет механика (12) - S=13,2 м2		
	<u>Демонтажные работы:</u>		
1	Демонтаж покрытия пола из ДВП	м2	13,2
2	Демонтаж стяжек цементных толщиной 30 мм	м2	13,20
3	Разборка плинтуса деревянного	м	13,7
4	Демонтаж деревянного дверного блока (0,9*2,1 м)	м2	1,89
	<u>Монтажные работы:</u>		
	<u>Двери</u>		

1	2	3	4
5	Установка блоков во внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2: - двери деревянные, однопольные, глухие, с замком - 0,9х2,1м	м2	1,89
6	Установка и крепление наличников (с одной стороны)	м	5
7	Установка и крепление металлического уголка / дверной откос (с одной стороны)	м	5
	Стены		
8	Ремонт штукатурки стен (20% от общей поверхности стен), в том числе грунтовка	м2	8,1
9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски стен (на всю высоту помещения), в том числе грунтовка	м2	40,5
10	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен, с добавлением колера (цвет согласовать с Заказчиком)	м2	40,5
	Потолок		
11	Устройство подвесного потолка (включая каркас) типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля (цвет и марку согласовать с Заказчиком)	м2	13,2
	Полы		
12	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 30 мм	м2	13,20
13	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2	13,20
14	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	м	13,7
15	Устройство стыковочного порошка	м	0,9
	Прочие работы		
16	Окраска (акриловой краской, глянцевой) ранее окрашенных поверхностей радиаторов: за 2 раза	сек	9,00
17	Окраска ранее окрашенных стальных трубопроводов Ø 25 (акриловой краской, глянцевой) за 2 раза	м	0,6
18	Окраска ранее окрашенных стальных трубопроводов Ø 32 (акриловой краской, глянцевой) за 2 раза	м	7,29
	12) Лестничная клетка (1) - (S=15,8 м2)		
	<u>Демонтажные работы:</u>		
1	Разборка покрытия пола из линолеума (2 этаж)	м2	4,0
2	Разборка покрытия пола из ДВП (2 этаж)	м2	4,0
3	Демонтаж стяжек цементных толщиной 20 мм (площадка 1 и 2 этаж)	м2	15,8
4	Разборка плинтуса деревянного (2 этаж)	м	4,3
5	Расчистка поверхности стен от старой краски (панель h=1,5м)	м2	27,2
	<u>Монтажные работы:</u>		

1	2	3	4
	Полы		
6	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 20 мм (площадка 1 этаж)	м2	8,1
7	Устройство покрытий из противоскользящих плит керамогранитных размером: 40х40 см (площадка 1 этаж + порог)	м2	4,5
8	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см (первый, и меж.этажная площадка)	м2	15,44
9	Устройство плинтусов: из плиток керамических	м	27,34
10	Смена простильных дощатых полов: с добавлением новых досок до 50% (2 этаж)	м2	4,0
11	Устройство оснований полов из фанеры в один слой (2 этаж)	м2	4,0
12	Устройство покрытия пола из линолеума (2 этаж)	м2	4,0
13	Устройство уголка металлического (обрамление последней ступени на площадку 2 этажа)	м	2,8
	Подпольный канал		
14	Устройство перекрытия подпольного канала съёмными плитами, в том числе обрамление канала металлическим уголком с двух сторон (длина канала 1,8м, ширина 0,5м)	м2	1,00
15	Изоляция трубопроводов отопления в подпольном канале (утеплитель для труб, фольгированный, скорлупа ППУ, для трубы с внешним диаметром 50 мм.)	м	4,00
	Стены		
16	Ремонт штукатурки стен (30% от общей поверхности стен), в том числе грунтовка	м2	26,78
17	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски стен (на всю высоту помещения), в том числе грунтовка	м2	89,25
18	Улучшенная окраска эмалевыми составами (цвет согласовать с Заказчиком) по штукатурке: стен (за 2 раза), в том числе грунтовка (за 2 раза)	м2	89,25
	Потолок		
19	Установка утепленного противопожарного люка на чердак (размер уточнить по месту)	м2	1,00
20	Обивка выхода на чердак листами ГВЛ по металлическому каркасу	м2	1,68
21	Устройство подвесного потолка (включая каркас) типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля (цвет и марку согласовать с Заказчиком) - второй этаж - 100%; - первый этаж - (1,433х2,82м) и торцевая часть	м2	21,33
	Окраска металлических и ж/б конструкций лестничной клетки		
22	Окраска (эмалями) плинтусов и галтелей	м2	4,80
23	Окраска (эмалями) торцов лестничных маршей	м2	1,6
24	Окраска эмалевыми составами ранее окрашенных металлических решеток (перила, лестница на чердак) и оград без рельефа за 1 раз	м2	14,2
25	Окраска эмалевыми составами деревянных поручней с покрытием лаком	м2	1,2
	Прочие работы		

1	2	3	4
26	Установка воздушно-тепловой завесы над наружной дверью (поставка Подрядчика) – мощность 9кВт; производительность 1500м3/ч; 380В	копмл.	1
27	Окраска (акриловой краской, глянцевой) ранее окрашенных поверхностей радиаторов: за 2 раза	сек	28,00
28	Окраска ранее окрашенных стальных трубопроводов ø 32 (акриловой краской, глянцевой) за 2 раза	м	25,5
29	Окраска ранее окрашенных стальных трубопроводов ø25 (акриловой краской, глянцевой) за 2 раза	м	12
30	Окраска ранее окрашенных стальных трубопроводов ø50 (акриловой краской, глянцевой) за 2 раза	м	0,8
31	Изоляция трубопроводов отопления (утеплитель для труб, фольгированный, скорлупа ППУ, для трубы с внешним диаметром 50 мм.)	м	12,00

Составил: Ведущий инженер ОКСиР АО «Амуруголь»

Н.В. Попретинская

(должность, подпись, Ф.И.О)

Согласованно: Директор СП «Разрез «Ерковецкий» АО «Амуруголь»

М.А. Евстигнеев

(должность, подпись, Ф.И.О)


Начальник управления железнодорожного транспорта АО «Амуруголь»

К.П. Крысь

(должность, подпись, Ф.И.О)


1	2	3	4
26	Установка воздушно-тепловой завесы над наружной дверью (поставка Подрядчика) – мощность 9кВт; производительность 1500м ³ /ч; 380В	копмл.	1
27	Окраска (акриловой краской, глянцевой) ранее окрашенных поверхностей радиаторов: за 2 раза	сек	28,00
28	Окраска ранее окрашенных стальных трубопроводов ø 32 (акриловой краской, глянцевой) за 2 раза	м	25,5
29	Окраска ранее окрашенных стальных трубопроводов ø25 (акриловой краской, глянцевой) за 2 раза	м	12
30	Окраска ранее окрашенных стальных трубопроводов ø50 (акриловой краской, глянцевой) за 2 раза	м	0,8
31	Изоляция трубопроводов отопления (утеплитель для труб, фольгированный, скорлупа ППУ, для трубы с внешним диаметром 50 мм.)	м	12,00

Составил: Ведущий инженер ОКСиР АО «Амуруголь»


(должность, подпись, Ф.И.О)

Н.В. Попретинская

Согласованно: Директор СП «Разрез «Ерковецкий» АО «Амуруголь»


(должность, подпись, Ф.И.О)

М.А. Евстигнеев

Начальник управления железнодорожного транспорта АО «Амуруголь»


(должность, подпись, Ф.И.О)

К.П. Крысь