


«Утверждаю»
Технический директор
АО «Красноярсккрайуголь»




И.А. Попов

«Утверждаю»
Заместитель генерального директора
по технической политике
главный инженер
АО «Амуруголь»



А.В. Инговатов

«Согласовано»
Заместитель генерального директора
по производственно-техническим
вопросам
АО «Русский Уголь»


04.09.2025 г

С.В. Ясюченя

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на демонтаж, транспортировку, монтаж
экскаватора шагающего ЭШ-10/70 №226 (б/у)

1. Основная информация об экскаваторе, местонахождение Грузоотправителя и Грузополучателя

1.1. Экскаватор шагающий ЭШ-10/70 заводской № 226, бывший в эксплуатации. Год изготовления: 1980, завод-изготовитель: ПАО «НКМЗ»

1.2. Местонахождение экскаватора: РФ, Амурская область, г. Райчихинск, СП «Разрез «Северо-Восточный» АО «Амуруголь», участок горных работ «Пионерский».

Собственник (Грузоотправитель): АО «Амуруголь».

1.3. Наименование Грузополучателя (Заказчик): АО «Красноярсккрайуголь» филиал «Переясловский разрез».

Местонахождение Грузополучателя: РФ, Красноярский край, Рыбинский район, с.Переясловка, ул. Полтавская, дом 15.

Ж.д. реквизиты грузополучателя: ст.Кильчуг (889007), Красноярская ЖД.

2. Основные требования к Подрядчику

2.1. Подрядчик – юридическое лицо, соответствующее требованиям, устанавливаемым законодательством РФ к выполнению работ, являющимся предметом настоящего задания и имеющее опыт в выполнении данных работ в течение не менее 3 лет.

2.2. Отсутствие процедуры ликвидации юридического лица, отсутствие решения арбитражного суда о признании юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства.

2.3. Отсутствие у юридического лица задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды за прошедший и текущий календарные годы, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов юридического лица по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

2.4. Положительная деловая репутация, отсутствие открытой информации о нарушении условий выполнения аналогичных работ/оказания услуг, являющихся предметом настоящего задания, в рамках заключенных договоров за период последних 3 лет.

2.5. Наличие у Подрядчика необходимых для выполнения работ, являющихся предметом настоящего задания, приборов, инструмента, оборудования, с действующими метрологическими поверками и соответствием требованиям точности для выполнения данного вида работ.

3. Наименование выполняемых работ

3.1. Подрядчик обязуется собственными силами, с применением собственных грузоподъемных механизмов и соответствующих специалистов выполнить работы по демонтажу экскаватора ЭШ-10/70 №226, находящегося на территории участка горных работ «Пионерский», указанной в п. 1.2.

3.2. Подрядчик обязуется собственными силами организовать погрузку механической и электрической частей экскаватора (металлоконструкции, агрегаты, электрические машины и пр.) в привлеченные им автотранспортные средства и/или ж.д. платформы и обеспечить транспортировку механической и электрической частей экскаватора в адрес Грузополучателя, указанному в п. 1.3.

3.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу и наладке механической и электрической частей экскаватора ЭШ-10/70 №226 на монтажной площадке Грузополучателя.

3.4. Срок выполнения Подрядчиком всего комплекса работ (п.п. 3.1., 3.2., 3.3.) устанавливается в пределах 8 календарных месяцев от даты подписания Сторонами соответствующего договора, на условиях договора, согласно графику, согласованному Сторонами к данному договору.

3.5. Подрядчик обязуется выполнить указанные работы в полном соответствии с требованиями и технической документацией завода-изготовителя (Инструкцией по эксплуатации ЭШ-10/70, Руководством по капитальному ремонту ЭШ-10/70).

3.6. Подрядчик обязуется бережно относиться к экскаватору в целом, так и к его составляющим частям, переданным Заказчиком для выполнения настоящего задания.

3.7. Подрядчик не несет ответственности за конструктивные дефекты (недостатки) оборудования, а также дефекты, вызванные естественным износом оборудования или нарушением правил эксплуатации оборудования экскаватора.

4. Основные обязанности Собственника и Заказчика

4.1. Собственник своевременно обязуется предоставить информацию, документы (паспорт, заключение экспертиза ПБ, протокол УЗД) ЭШ-10/70 №226, наличие которых необходимо Подрядчику для выполнения комплекса работ.

4.2. Собственник организывает площадку для демонтажа экскаватора по местонахождению экскаватора (п. 1.2.), обеспечивает доступ техники и сотрудников Подрядчика к экскаватору.

4.3. Собственник обеспечивает монтажную площадку точкой подключения на 220/380В

4.4. Собственник при необходимости, по согласованию с Подрядчиком, обеспечивает Подрядчика бульдозером для выполнения определенных работ.

4.5. Собственник при необходимости, по согласованию с Подрядчиком, обеспечивает охрану монтажной площадки, оборудования Подрядчика и модульных помещений Подрядчика.

4.6. Заказчик организует площадку для монтажа экскаватора (п. 1.3.), обеспечивает доступ техники и сотрудников Подрядчика на территорию монтажной площадки.

4.7. Заказчик обеспечивает монтажную площадку точкой подключения на 220/380В

4.8. Заказчик при необходимости, по согласованию с Подрядчиком, обеспечивает Подрядчика бульдозером для выполнения определенных работ.

4.9. Заказчик при необходимости, по согласованию с Подрядчиком, обеспечивает охрану монтажной площадки, оборудования Подрядчика и модульных помещений Подрядчика.

4.10. Заказчик передает Подрядчику для монтажа экскаватора ЭШ-10/70 №226 новые элементы в соответствии с Приложением 1 к техническому заданию.

4.11. Собственник передает Подрядчику комплектный, бывший в эксплуатации, экскаватор ЭШ-10/70 №226 для полного демонтажа механической и электрической частей.

Заказчик на основании фактического технического состояния элементов механической и электрической частей экскаватора принимает решение об исключении из перечня не соответствующих требованиям и не обеспечивающим бесперебойную работу экскаватора элементов. Данные элементы не подлежат перевозке Подрядчиком в адрес Заказчика.

Заказчик обеспечивает замену исключенных из перечня элементов на новые или восстановленные (до паспортных или приближенных к паспортным на экскаватор ЭШ-10/70 №226 параметрам). Предварительный перечень элементов представлен в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию.

4.12. Монтаж и наладка комплекта НКУ ЭШ*11РЦ-У2 возлагается Заказчиком на специализированную организацию.

5. Основные обязанности Подрядчика

5.1. Обеспечить выполнение работ согласно условиям настоящего задания и условиям соответствующего договора.

5.2. Предоставить Заказчику счета, счета-фактуры и иную первичную бухгалтерскую документацию, подтверждающие возникшие фактические расходы, связанные:

- с транспортировкой механической и электрической частей экскаватора автотранспортом и/или ж.д. транспортом;

- с привлечением сторонних субподрядчиков связанных с работой грузоподъемных механизмов.

5.3. Подрядчик несет материальную ответственность за утрату, порчу, повреждение оборудования и узлов экскаватора ЭШ-10/70 № 6, в связи с выполнением обязательств по настоящему заданию.

5.4. На выполненные работы по монтажу экскаватора Подрядчик устанавливает гарантийный срок 12 месяцев, в течение которого обнаружившиеся в процессе эксплуатации дефекты, допущенные Подрядчиком, устраняются Подрядчиком за собственный счет.

«Согласовано»:

Главный механик АО «Красноярсккрайуголь»



С.П. Соловьян

Главный энергетик АО «Красноярсккрайуголь»




О.А. Подобашев

Заместитель генерального директора по энергомеханическому хозяйству АО «Амуруголь»



С.А. Удовиченко

Начальник энергомеханического управления
АО «Русский Уголь»



А.С. Шулепов

04.08.2025

Директор департамента МТС
АО «Русский Уголь»



А.В. Исаев

