

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 2
(ЛОТ №2)
на ремонтные работы

по объекту: **Замена окон в здании главного корпуса СП «Ремонтно-механический завод» АО «Амуруголь» (инв. №10016)**

(ул. Пономаренко, д.3, западная сторона – механосборочный цех, электроцех)

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4

Раздел 1. Главный корпус - механосборочный цех, электроцех, западная сторона, на отг. 9,0 м – 12,6 м

1. Установка и разборка наружных инвентарных лесов трубчатых для прочих отделочных работ (снаружи здания)
(190м x 12,7м) 1 м2 4826
2. Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (16 шт.+3 шт.=19шт) x (6м x 3,7м (h)) 1 м2 421.8
3. Демонтаж оконных проемов из стеклянных блоков при высоте этажа свыше 4 м
(12 проемов - шириной 6 м, высотой 3,7м, без учёта кирпичной кладки) V=26.11м³ 1 м2 266.4
4. Демонтаж кирпичной кладки (V=14,55 м³, толщиной 0,25м) в оконных проёмах и колоннах 1 м2 58.2
5. Усиление конструктивных элементов стен кирпичных:
- монтаж металлической перемычки в оконном проеме /швеллер №10 1 т 3.1
186м x 8,59 кг = 1597,74 кг
- крепление швеллера к колонне /уголок равнополочный №7,5 3,7 м x 2 шт. x 32колонна x 5,8 кг = 1373,44 кг
- лист стальной (0,5м x 0,1м) x 2 шт. x 32 шт. = 3,2 м2, толщиной 5 мм (7,85 кг/м2 x 0,005м x 3,2 м2 = 125,6 кг =0,126т
6. Установка оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м², в том числе:
- Окно ПВХ глухое (1850x1500(h)мм)=2,775м² два стекла, однокамерный стеклопакет, с вертикальным и горизонтальным импостом 1 м2 688.2
шт. 248

1	2	3	4
7.	Установка водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1 м	186
8.	Установка наличника оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием (верхний пояс, боковые торцевые стороны)	1 м	193.5
9.	Ремонт штукатурки внутренних откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с люлек/лесов (0,15мх186м) x 2 ряда + (3,7м x0,15м x2) 1 м2	1 м2	57
10.	Ремонт штукатурки наружных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с люлек/лесов	1 м2	57
11.	Окраска внутренних откосов с люлек/лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	1 м2	57

Раздел 2. Строительный мусор

1. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную 45
2. Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км 45

Примечание: Конструкцию окон, способы крепления уточнить до начала производства работ при расчете сметной стоимости;
В сметном расчёте предусмотреть работу автокрана, телевышки и пр. техники, которая будет необходима для производства работ на высоте.

Составил: Ведущий инженер ОКСир АО «Амуруголь»

(должность, подпись, Ф.И.О)

Н.В. Попретинская

Согласованно: Директора СП «Ремонтно-механический завод» АО «Амуруголь»

(должность, подпись, Ф.И.О)

А.С. Шляга