



СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Генерального директора  
по производственно-техническим  
вопросам АО «Русский Уголь»

 С.В. Ясюченя  
« 30 » 03 2026г.

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. генерального директора  
АО «Амуруголь»

 А.В. Инговатов  
« 30 » 03 2026г.

#### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение обследования железнодорожных путей необщего пользования СП  
«Разрез «Ерковецкий» и СП «Разрез «Северо-Восточный» АО «Амуруголь»  
протяженностью 76,038км, в том числе 43 стрелочных перевода в 2026 году.

## СОДЕРЖАНИЕ

### РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

### РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ.

Подраздел 2.1 Выбор направлений исследований

Подраздел 2.2 Цель и задачи работы

Подраздел 2.3 Стадийность

### РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ.

### РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 Исходные данные

Подраздел 4.2 Прочие материалы

### РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы

Подраздел 5.3 Используемая нормативная документация

### РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

### РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

### РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

### РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки

Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

### РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

Подраздел 9.1 Отчетные материалы

Подраздел 9.2 Формат отчетной документации

### РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

### РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

## РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

Обследование железнодорожных путей необщего пользования СП «Разрез «Ерковецкий» и СП «Разрез «Северо-Восточный» АО «Амуруголь» протяженностью 76,038км, в том числе 43 стрелочных перевода с использованием технических средств контроля.

## РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

### Подраздел 2.1 Выбор направлений исследований

Выполнить Работы по обследованию железнодорожных путей необщего пользования СП «Разрез «Ерковецкий» АО «Амуруголь» протяженностью 74,427км, в том числе 38 стрелочных переводов и СП «Разрез «Северо-Восточный» АО «Амуруголь» протяженностью 1,611км, в том числе 5 стрелочных переводов.

### Подраздел 2.2 Цель и задачи работы

Целью проведения обследования железнодорожных путей необщего пользования является оценка состояния рельсового хозяйства железнодорожных путей и стрелочных переводов, выявление скрытых и видимых пороков рельсов, полученных как при производстве рельсов, так и при их эксплуатации и предупреждение сходов и крушений подвижного состава вследствие излома рельсов.

Определение количества негодных шпал в процентном отношении от норм по эюоре. Определение мест с недостаточным (менее 20 см) плечом балластной призмы. Определение загрязненности балласта в процентах. Определение некомплектности и целостности стыковых креплений и подкладок.

Выявление отступлений параметров по уровню (взаимному положению рельсовых нитей по высоте) и шаблону (ширине рельсовой колеи), превышающих нормативные значения, установленные для соответствующего класса пути. Для оценки соответствия установленной скорости движения поездов нормам и условиям безопасного движения поездов.

### Подраздел 2.3 Стадийность (этапы)

Работы по обследованию железнодорожных путей и стрелочных переводов провести в один этап в период с 18 мая 2026года по 08 июня 2026года.

## РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

Выполнить Работы по обследованию железнодорожных путей необщего пользования СП «Разрез «Ерковецкий» АО «Амуруголь» протяженностью 74,427км, в том числе 38 стрелочных переводов и СП «Разрез «Северо-Восточный» АО «Амуруголь» протяженностью 1,611км, в том числе 5 стрелочных переводов на предмет технического состояния шпал, переводного бруса, рельсов, металлических частей стрелочных переводов, креплений, состояния балластной призмы с уточнением физических объемов путевого хозяйства и предоставлением технического заключения.

Обследование железнодорожных путей и стрелочных переводов провести с использованием

технических средств контроля:

1. Дефектоскопия:

1.1. рельсового хозяйства 76,038км. пути;

1.2. 43 стрелочных перевода.

2. Измерение геометрических параметров рельсовой колес по шаблону и уровню:

2.1. 76,038 км пути;

2.2. 43 стрелочных перевода

#### РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

##### Подраздел 4.1 Исходные данные

СП «Разрез «Ерковецкий»: 74,427км. пути и 38 стрелочных переводов находятся на станции «Екатеринославка 2», перегоне «ст. Екатеринославка – ст. Ерковцы», станции «Ерковцы» в Октябрьском районе Амурской области

СП «Разрез «Северо-Восточный»: 1,611км. пути и 5 стрелочных переводов находятся на станции «Аллочкин Отрог» в Бурейском округе Амурской области.

#### РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

##### Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

Предоставление технического заключения по результатам обследования железнодорожных путей необщего пользования СП «Разрез «Ерковецкий» и СП «Разрез «Северо-Восточный» АО «Амуруголь»

#### РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные Техническим заданием.

#### РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Работы по обследованию железнодорожных путей и стрелочных переводов провести с 18 мая 2026г. по 08 июня 2026г.

Техническое заключение по обследованию 76,038км пути и 43 стрелочных перевода предоставить в срок до 15 июня 2026г.

## РАЗДЕЛ 8. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Подраздел 8.1 Требования к документации для приемки
По завершению всего объема оказанных услуг, предусмотренного условиями Договора, «Исполнитель» предоставляет «Заказчику»:  - ведомость проверенных железнодорожных путей и стрелочных переводов;  - дефектную ведомость и ведомость состояния железнодорожного пути и стрелочных переводов.
Подраздел 8.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы
Приемка результатов оказанных услуг осуществляется в соответствии с утвержденной калькуляцией затрат и техническим заданием в установленном порядке с предоставлением «Исполнителем» «Заказчику» технического отчета и заключения.  Результаты услуг предоставляются «Заказчику» в 3-х экземплярах на бумажном носителе (сшитых в альбом) и на электронном носителе информации (оптическом диске).  По окончании выполнения объема обязательств «Исполнителя» по обследованию объекта, производится его сдача «Заказчику» с оформлением акта сдачи-приемки.

## РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

Подраздел 9.1 Отчетные материалы
1. Ведомость проверенных железнодорожных путей и стрелочных переводов;  2. Дефектная ведомость и ведомость состояния железнодорожного пути и стрелочных переводов.
Подраздел 9.2 Формат отчетной документации
Результаты услуг предоставляются «Заказчику» в 3-х экземплярах на бумажном носителе (сшитых в альбом) и на электронном носителе информации (оптическом диске).

СОГЛАСОВАНО:

Директор департамента  
капитального строительства  
АО «Русский Уголь»

Заместитель генерального директора по  
технической политике – главный инженер

Начальник управления железнодорожного  
транспорта АО «Амуруголь»

Начальник службы пути управления  
железнодорожного транспорта АО «Амуруголь»



А.И. Хусаинов  
«30» марта 2026г



А.В. Инговатов



К.П. Крысь



Е.А. Дигода