


Согласовано:  
Заместитель  
Генерального директора  
по производственно-  
техническим вопросам  
АО «Русский Уголь»

  
С.В. Ясоченя  
«10» февраля 2026г.

Утверждаю:  
Генеральный директор  
ООО «Разрез Кирбинский»

  
В.В. Сидоров  
«10» февраля 2026г.  


**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
на выполнение ремонтных работ на объекте  
«Железнодорожный путь №2».

№	Перечень основных требований	Описание и содержание основных требований
1.	Заказчик	ООО «Разрез Кирбинский» Юридический адрес: 655 016, Республика Хакасия, Городской округ город Абакан, город Абакан, пр-кт Дружбы Народов, дом 43, помещ. №405Н, ком. 20. Почтовый адрес: 655 017, Республика Хакасия, г. Абакан, а/я 2. ОГРН 11131901005620, ИНН 1901116323 КПП 190 301 001 <u>Банковские реквизиты:</u> р/счет № 40702810671000003072 Абаканское отделение №8602 ПАО Сбербанк, г. Абакан к/с 30101810500000000608, БИК 049514608 Тел. 8(3902) 300-500, e-mail: <a href="mailto:kirb@ruscoal.ru">kirb@ruscoal.ru</a>
2.	Основание для производства работ	ОБ на 2026 год.
3.	Цель выполнения работ	Выполнение проектных решений.
4.	Наименование объекта строительства	«Железнодорожный путь №2»
5.	Местоположение проектируемого объекта	Республика Хакасия, Алтайский район, 10,2 км. на юго-восток от с. Аршаново.
6.	Вид строительства	Ремонтные работы.
7.	Режим работы и перерабатывающая способность	365 дней в году
8.	Основные технологические решения, применяемое оборудование, объемы, перечень объектов строительства	Объем выполняемых работ: <u>1. Железнодорожный путь №4.</u> - Очистка/вырезка ж/д пути от угольной пыли механическим путем – 350 м.; - Погрузка механическим путем вырезанных угольных загрязнений на бортовой автомобиль – 23,6 тн.; - Перевозка бортовым автомобилем на расстояние до 5 км – 23,6 тн.; - Смена отдельных деревянных шпал (протитанная, тип 2) вручную – 300 шт.

№	Перечень основных требований	Описание и содержание основных требований
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Смена отдельных деревянных шпал вручную на экс.б. б/у. – 100 шт.</li> <li>- Погрузка балласта щебеночного фронтальным погрузчиком – 85 тн.</li> <li>- Перевозка балласта щебеночного на расстояние до 5 км. – 85 тн.</li> <li>- Балластировка пути (балласт щебеночный фракции 25-60 мм.) – 50 куб.м.</li> <li>- Выправка и регулировка пути – 350 м.п.</li> </ul> <p><u>2. Железнодорожный путь №5.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Смена отдельных деревянных шпал (пропитанная, тип 2) вручную – 516 шт.</li> <li>- Выправка и регулировка пути на деревянных шпалах, балласт щебеночный – 1165 м.п.</li> </ul>
9.	Особые условия	<p>Подрядчик выполняет:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Весь комплекс ремонтных работ на объекте согласно п. 8 настоящего ТЗ.</li> <li>2. График производства работ является обязательным приложением к Договору.</li> <li>3. Подрядчик должен иметь опыт ремонтных работ железнодорожных путей необщего пользования.</li> <li>4. Подрядчик должен быть членом СРО.</li> <li>5. Работы производятся в отсутствии занятости железнодорожных путей по согласованию с Заказчиком.</li> </ol>
10	Исходные данные	1.Схема железнодорожных путей с указанием мест замены шпалы (километр, звено).
11.	Сроки выполнения работ	Начало – май 2026 г. Окончание – сентябрь 2026 г.
12.	Требования к расчёту стоимости работ	1. Сметная документация, разработанная базисно-индексным методом с применением сборников ФЕР-2020г., предоставляется Заказчику на бумажном носителе в количестве двух согласованных и утверждённых экземпляров (сканы), а так же в формате отраслевого программного комплекса «ГРАНД Смета», в текущем уровне цен с учетом индекса пересчета Минстроя России.
13.	Порядок контроля и приёмки работ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Представитель Заказчика, назначенный приказом, осуществляет технический надзор за качеством выполняемой работы и сроком её выполнения. При нарушении технологии производства работ, отступлении от требований технических норм, инструкций, работы могут быть прекращены по указанию лица, осуществляющего надзор, и устанавливается срок устранения нарушений совместным Актом, который обязательно выполнить в указанные сроки.</li> <li>2. Приёмка работ производится комиссионно представителем «Заказчика» и «Подрядчика» с оформлением акта выполненных работ форма КС-2 и справки стоимости формы КС-3, на основании которого предоставляется счёт-фактура.</li> <li>3. При приёмке проверяются объёмы, состав и качество</li> </ol>

№	Перечень основных требований	Описание и содержание основных требований
		выполненных работ, исполнительная документация.
14.	Условия оплаты	4. Оплата фактически выполненных работ производится Заказчиком в следующем порядке: - оплата в размере 100% за выполнение строительно-монтажных работ производится в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме (КС-2) на основании следующих первичных документов, предоставляемых Подрядчиком одновременно с Актом о приемке выполненных работ: Счета на оплату; Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3); Счета-фактуры.
15.		Начальник ОКС Степанова Надежда Егоровна тел. 8 923 594 16 67. e-mail: nstepanova@ruscoal.ru

Главный инженер  
ООО «Разрез Кирбинский»

К.В. Шепелев

Начальник участка погрузки

Д.В. Соловьёв

Начальник ОКС  
ООО «Разрез Кирбинский»

Н.Е. Степанова

Согласовано:

Директор департамента капитального  
строительства АО «Русский уголь»

А.И. Хусаинов

Директор филиала  
АО «Русский Уголь» Абакан

И.В. Штанько