

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**  
на ремонт подкранового пути мостового крана (рег. № 83-хкр, зав. № 1030)  
АО «УК «Разрез Степной»

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	Рихтовка направляющих в плане	м.п.	120	h = 8 ÷ 10 м.
2	Рихтовка высотного положения направляющих	м.п.	120	h = 8 ÷ 10 м.
3	Рихтовка крановых путей (болтовое крепление прижимными планками или крючками)	м.п.	120	h = 8 ÷ 10 м.
4	Замена стыковых креплений	м.п.	120	h = 8 ÷ 10 м.
5	Замена промежуточных креплений	м.п.	120	h = 8 ÷ 10 м.
6	Изготовление и установка упора тупикового ударного типа	шт.	4	
7	Оформление технической документации	компл.	1	

Главный механик  
АО «УК «Разрез Степной»

«24» декабря 2020 г.

О.В. Бурмакин

Инженер проекта  
производства работ  
АО «УК «Разрез Степной»

«24» декабря 2020 г.

Б.А. Миллер