

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Генерального
директора по производственным
вопросам АО «Русский Уголь»
С.В. Ясюченя
«04» сентября 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Разрез «Саяно-Партизанский»
В.В. Огнев
«09» сентября 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации, автоматической установки пожаротушения и системы оповещения людей о пожаре для объектов: здания общежитий № 1, № 3 ООО «Разрез «Саяно-Партизанский» Красноярский край, д. Ивановка, ул. Суворова, 21

№ п/п	Перечень основных требований	Содержание требований
1.	Наименование объекта защиты	Красноярский край, д. Ивановка, Здания общежитий ООО «Разрез «Саяно-Партизанский»
2.	Месторасположение объекта защиты	Красноярский край, д. Ивановка, Здания общежитий ООО «Разрез «Саяно-Партизанский»
3.	Заказчик	ООО «Разрез «Саяно-Партизанский», Красноярский край, д. Ивановка, ул. Суворова, д. 21
4.	Вид строительства	Выполнение работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации, автоматической установки пожаротушения и системы оповещения людей о пожаре согласно рабочих проектов ШИФР: 40ТО/25-ПС (приложение № 1 к техническому заданию), ШИФР: 41ТО/25-ПС (приложение № 2 к техническому заданию)
5.	Срок проведения работ, этапы проведения работ	Дата начала работ: 01.10.2025 Дата завершения работ: 30.12.2025 1. Строительно-монтажные работы 2. Пусконаладочные работы 3. Ввод в эксплуатацию
6.	Нормативная база	Выполнение требований нормативных документов в области пожарной безопасности: СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности СП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности ГОСТ Р 59638-2021 Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность РД 25.953-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи» ГОСТ Р 59639-2021 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность Федеральный закон Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.08 №123-ФЗ

		СП 484.131.1500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования СП 486.131.1500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации
7.	Общие требования к выполнению работ	Работы по монтажу должны осуществляться с соблюдением противопожарных и взрывобезопасных мероприятий, соблюдением правил техники безопасности и иных требований по охране труда при выполнении работ в соответствии с нормами и правилами, а также соблюдением правил по охране окружающей среды. Ответственность за любые нарушения правил и требований по охране труда, а также за последствия этих нарушений несет Подрядчик. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе объекта Заказчика или представлять угрозу для персонала и посетителей. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций Заказчика. Работы должны выполняться персоналом, имеющим профессиональную подготовку и прошедших повышение квалификации, соответствующее характеру выполнения работ по монтажу систем пожарной безопасности. До начала работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за проведение работ на объекте. Все работы проводятся с использованием ресурсов Подрядчика (материалы, изделия, инструменты, конструкции, оборудование) и за счет Подрядчика. Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил и порядка ведения работ. На применяемые при выполнении работ материалы, должны быть сертификаты соответствия. Персонал подрядчика должны быть обеспечены спецодеждой, необходимыми средствами индивидуальной защиты. Подрядчик несет ответственность за соблюдение противопожарного режима, установленного в помещениях здания и на территории объекта.
8.	Требования к составу документов представляемых Исполнителем Заказчику в процессе исполнения договора	Подрядчик предоставляет: - техническую документацию предприятий – изготовителей на использованные при монтаже оборудование: сертификаты соответствия, сертификаты (паспорта) качества, санитарно – эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности, заключения о пожарной безопасности, удостоверяющие качество материалов, изделий, устройств и оборудования, применяемых при производстве монтажных работ, их соответствие государственным стандартам, техническим условиям; - акт о проведении входного контроля; ведомость смонтированных приборов и оборудования; - акт об окончании пусконаладочных работ; протокол измерения сопротивления изоляции электропроводок; - акт измерения напряжения и тока контроля электрических пусковых цепей;

		- акт проведения комплексных испытаний (комплексного опробования);
9.	Требования к Подрядчику	Подрядная организация должна предоставить заверенные им документы: Учредительные документы, график выполнения работ, выписка из реестра членов СРО, действующая лицензия МЧС России на осуществление следующих видов деятельности: монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации (АПС) и проведение пусконаладочных работ; монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения (СОУЭ) и эвакуации при пожаре. Подрядчик должен предоставить информацию о наличии специалистов в штате: монтажники и инженера, которые выполняют монтажные и пуско-наладочные работы. Персонал, проводящий работы, должен иметь соответствующую квалификацию и группу допуска по технике безопасности, допуск на работу на высоте, электробезопасности и пожарной безопасности.
10	Контактное лицо.	Главный инженер Пимонов Геннадий Викторович: Email: gpimono@ruscoal.ru, +79535851642 Заместитель главного инженера по ПБ, ГО и ЧС Дынер Виктор Федорович, Email: vdiner@ruscoal.ru, +79029185434


Технический директор
АО «Красноярсккрайуголь»



И.А. Попов

Согласовано:

Начальник отдела ОТ, ПБ и
диспетчерской отчетности
АО «Красноярсккрайуголь»



С.Ю. Матебарчук