АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КРАСНОЯРСК
КРАЙУГОЛЬ

660075, Россия, Красноярск,
ул. Маерчака, д.34а
Тел. (391) 252-54-42
Факс (391) 252-54-43
E-mail: kku@ruscoal.ru
ОКПО 04536157
ОГРН 1022401786373
ИНН/КПП 2460001984/246001001


УТВЕРЖДАЮ
_____ С.Ю. Гиль
«___» _____ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по выполнению капитального ремонта тепловоза ТЭМ2М № 275.

№	Перечень основных требований	Описание и содержание основных требований
1	**Заказчик.**	АО «Красноярскккрайуголь», г. Красноярск, ул. Маерчака 34А
2	**Основание для заключения договора подряда.**	Требования приказа Минтранса РФ №250 от 23 июня 2022г. на своевременное прохождение планово-предупредительных ремонтов и обеспечение установленных сроков службы подвижного состава.
3	**Цель выполнения работ.**	**КР** - ремонт тепловоза производится с целью восстановления технико-экономических характеристик до значения близких к номинальным и приведения тепловоза в соответствие ПТЭ (для выхода на железнодорожные пути общего пользования).
4	**Место выполнения работ.**	Ремонт тепловоза выполнить на ремонтном предприятии (**локомотиворемонтном заводе**), имеющем сертификат и клеймо на производство капитального ремонта тепловозов серии ТЭМ2 и их составных частей.
5	**Сроки выполнения работ.**	Ремонт произвести за период не более 60 (шестидесяти) календарных дней.
6	**Сроки поставки тепловоза в ремонт.**	**КР** (капитальный ремонт): ТЭМ2М № 275 - февраль 2027 г.
7	**Требования Заказчика к Исполнителю.**	Наличие: - условный номер клеймения, полученный на соответствующие виды работ в соответствии с Положением об условных номерах клеймения железнодорожного подвижного состава и его составных частей, утвержденным и введенным в действие решением шестьдесят первого заседания Совета по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества 21 - 22 октября 2014 г.; - Наличие сертификата соответствия на производство капитального и среднего ремонтов тепловозов серии ТЭМ2 выданный Государственной системой сертификации на федеральном железнодорожном транспорте (к сертификату обязательно прикладывается выписка из реестра) - соответствующих производственных мощностей; - кадровых и материально-технических ресурсов, необходимых для полного и своевременного оказания услуг по ремонту.

8	**Условия выполнения работ.**	Капитальный ремонт произвести в соответствии Руководства по среднему и капитальному ремонту тепловозов типа ТЭМ2 – РК 103.11.437-2006;
9	**Единица ремонта.**	КР на тепловоз серии: - ТЭМ2М № 275, 1987г (дизель Д49)
10	**Порядок контроля и приёмки работ.**	Приемка тепловоза в ремонт производится в присутствии специалистов Заказчика. После приемки Исполнителем совместно с Заказчиком оформляется Акт предварительной приемки тепловоза. Разборка и детальная дефектовка при выявлении ненормального износа деталей, узлов, агрегатов, а также отсутствия вышеуказанного производится также в присутствии специалистов «Заказчика», после чего Исполнитель совместно с Заказчиком оформляет дополнительный Акт с учетом Акта предварительной приемки и результатов дефектовки, который согласовывается представителями Заказчика.
11	**Условия оплаты.**	Оплата производится в течение **90** (девяносто) календарных дней, на основании предоставленных подписанных сторонами актов и счётов-фактур.
12	**Гарантии качества на результаты работ.**	Исполнитель гарантирует качество выполненных работ и соответствие их нормативно-технической документации. Срок гарантии 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию тепловоза после ремонта.
13	**Дополнительные требования.**	Предоставить нормы расхода запасных частей и материалов на КР (капитальный ремонт)

Заместитель генерального директора
АО «Красноярскккрайуголь» по
железнодорожному хозяйству



А.Р. Шарофов