АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КРАСНОЯРСК
КРАЙУГОЛЬ

660075, Россия, Красноярск,
ул. Маерчака, д.34а
Тел. (391) 252-54-42
E-mail: kku@ruscoal.ru
ОКПО 04536157
ОГРН 1022401786373
ИНН/КПП 2460001984/246001001

УТВЕРЖДАЮ
_____ С.Ю. Гиль
«___» _____ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по проведению текущего ремонта в объеме ТР3
тепловоза ТЭМ2У № 8631.

№	Перечень основных требований	Описание и содержание основных требований
1	**Заказчик.**	АО «Красноярсккрайуголь», г. Красноярск, ул. Маерчака 34А
2	**Основание для заключения договора подряда.**	Требования приказа Минтранса РФ №250 от 23 июня 2022г. на своевременное прохождение планово-предупредительных ремонтов и обеспечение установленных сроков службы подвижного состава.
3	**Цель выполнения работ.**	Проведение текущего ремонта в объеме ТР3, а также необходимых и согласованных с заказчиком дополнительных работ в соответствие с требованиями «Руководства по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловозов ТЭМ2» (ТЭМ2 ИО) от 31.12.2004.
4	**Место выполнения работ.**	**Текущий ремонт ТР3** – выполнить в Локомотиворемонтном депо исполнителя.
5	**Сроки выполнения работ**	Ремонт произвести за период не более 30 (тридцати) календарных дней.
6	**Сроки поставки тепловозов в ремонт.**	**ТР3** (текущий ремонт): ТЭМ2У № 8631 – февраль-март 2027 г.
7	**Требования Заказчика к Исполнителю.**	Наличие: - условный номер клеймения, полученный на соответствующие виды работ в соответствии с Положением об условных номерах клеймения железнодорожного подвижного состава и его составных частей, утвержденным и введенным в действие решением шестьдесят первого заседания Совета по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества 21 - 22 октября 2014 г.; - сертификата соответствия Добровольной системы сертификации на федеральном железнодорожном транспорте на производство, текущего ремонта (ТР3) тепловозам серии ТЭМ2в/и и их составных частей. - соответствующих производственных мощностей; - кадровых и материально-технических ресурсов, необходимых для полного и своевременного оказания услуг по ремонту.
8	**Условия выполнения работ.**	Текущий ремонт должен быть выполнен в соответствии со следующим перечнем нормативных документов: •Правила технического обслуживания и текущего ремонта

		тепловозов ТЭМ-2, ТЭМ-2А, ТЭМ-2У, ТЭМ-2 УМ. Утв. МПС РФ от 03.11.2007г. №ЦТ-519; •Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловоза ТЭМ-2. от 31.12.2004г. ТЭМ-2 ИО; •Инструкция по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства подвижного состава железных дорог РФ , утвержденной 65 заседанием Совета, протокол от 26-27 октября 2016 г;
9	**Единица ремонта.**	ТР3 на тепловоз серии: ТЭМ2У № 8631, 1986 г.в. (дизель Д50);
10	**Порядок контроля и приёмки работ.**	• Представитель Заказчика, назначенный приказом, осуществляет технический надзор за качеством выполняемой работы и сроком её выполнения. При нарушении технологии производства работ, отступлении от требований технических норм, инструкций, работы могут быть прекращены по указанию лица, осуществляющего надзор, и устанавливается срок устранения нарушений совместным Актом, который обязательно выполнить в указанные сроки. • Приёмка работ производится комиссией в составе представителя Заказчика и Подрядчика с оформлением акта выполненных работ, на основании которого предоставляется счёт-фактура. • При приёмке проверяются объёмы, состав и качество выполненных работ.
11	**Условия оплаты.**	Оплата производится в течение **90** календарных дней, на основании предоставленных подписанных сторонами актов и счёт-фактуры.
12	**Гарантии качества на результаты работ.**	Исполнитель гарантирует качество выполненных работ и соответствие их нормативно-технической документации. Срок гарантии 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию тепловоза после ремонта.
13	**Дополнительные требования.**	Предоставить нормы расхода запасных частей и материалов на ТР3 (текущий ремонт).

Заместитель генерального директора
АО «Красноярскккрайуголь» по
железнодорожному транспорту

А.Р Шарофов