АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КРАСНОЯРСК
КРАЙУГОЛЬ

660075, Россия, Красноярск,
ул. Маерчака, д.34а
Тел. (391) 252-54-42
E-mail: kku@ruscoal.ru
ОКПО 04536157
ОГРН 1022401786373
ИНН/КПП 2460001984/246001001


УТВЕРЖДАЮ
_____ С.Ю. Гиль
«___» _____ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по проведению текущего ремонта в объеме ТР1 маневровых тепловозов серии ТЭМ2 в/и.

№	Перечень основных требований	Описание и содержание основных требований
1	**Заказчик.**	АО «Красноярсккрайуголь», г. Красноярск, ул. Маерчака 34А
2	**Основание для заключения договора подряда.**	Требования приказа Минтранса РФ №250 от 23 июня 2022г. на своевременное прохождение планово-предупредительных ремонтов и обеспечение установленных сроков службы подвижного состава.
3	**Цель выполнения работ.**	Проведение текущего ремонта в объеме ТР1, а также необходимых и согласованных с заказчиком дополнительных работ в соответствие с требованиями «Руководства по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловозов ТЭМ2» (ТЭМ2 ИО) от 31.12.2004.
4	**Место выполнения работ.**	**Текущий ремонт ТР1** – выполнить на путях заказчика (Красноярский край, Рыбинский район, с. Переясловка).
5	**Сроки выполнения работ**	Ремонт произвести за период не более **10** (десяти) календарных дней.
6	**Сроки поставки тепловозов в ремонт.**	**ТР1** (текущий ремонт): ТЭМ-2 № 7088 – июнь 2027 г.; ТЭМ-2М № 180 – июль 2027 г.; ТЭМ-2 № 1650 – июль 2027 г.
7	**Требования Заказчика к Исполнителю.**	Наличие: - условный номер клеймения, полученный на соответствующие виды работ в соответствии с Положением об условных номерах клеймения железнодорожного подвижного состава и его составных частей, утвержденным и введенным в действие решением шестьдесят первого заседания Совета по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества 21 - 22 октября 2014 г.; - сертификата соответствия Добровольной системы сертификации на федеральном железнодорожном транспорте на производство, текущего ремонта (ТР1) тепловозам серии ТЭМ2в/и и их составных частей. - соответствующих производственных мощностей; - кадровых и материально-технических ресурсов, необходимых для полного и своевременного оказания услуг по ремонту.

8	**Условия выполнения работ.**	Текущий ремонт должен быть выполнен в соответствии со следующим перечнем нормативных документов: •Правила технического обслуживания и текущего ремонта тепловозов ТЭМ-2, ТЭМ-2А, ТЭМ-2У, ТЭМ-2 УМ. Утв. МПС РФ от 03.11.2007г. №ЦТ-519; •Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловоза ТЭМ-2. от 31.12.2004г. ТЭМ-2 ИО; •Инструкция по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства подвижного состава железных дорог РФ , утвержденной 65 заседанием Совета, протокол от 26-27 октября 2016 г;
9	**Единица ремонта.**	**ТР1:** ТЭМ-2 № 7088, 1985 г.в. (дизель Д50); ТЭМ-2М № 180, 1985 г.в. (дизель Д49); ТЭМ-2 № 1650, 1974 г.в. (дизель Д50).
10	**Порядок контроля и приёмки работ.**	• Представитель Заказчика, назначенный приказом, осуществляет технический надзор за качеством выполняемой работы и сроком её выполнения. При нарушении технологии производства работ, отступлении от требований технических норм, инструкций, работы могут быть прекращены по указанию лица, осуществляющего надзор, и устанавливается срок устранения нарушений совместным Актом, который обязательно выполнить в указанные сроки. • Приёмка работ производится комиссией в составе представителя Заказчика и Подрядчика с оформлением акта выполненных работ, на основании которого предоставляется счёт-фактура. • При приёмке проверяются объёмы, состав и качество выполненных работ.
11	**Условия оплаты.**	Оплата производится в течение **90** календарных дней, на основании предоставленных подписанных сторонами актов и счёт-фактуры.
12	**Гарантии качества на результаты работ.**	Исполнитель гарантирует качество выполненных работ и соответствие их нормативно-технической документации. Срок гарантии 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию тепловоза после ремонта.
13	**Дополнительные требования.**	- Произвести ремонт ТР1 на путях Заказчика - Красноярский край, Рыбинский район, с. Переясловка. - Предоставить нормы расхода запасных частей и материалов на ТР1.

Заместитель генерального директора
АО «Красноярскккрайуголь» по
железнодорожному транспорту



А.Р Шарофов