АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КРАСНОЯРСК
КРАЙУГОЛЬ

660075, Россия, Красноярск,
ул. Маерчака, д.34а
Тел. (391) 252-54-42
Факс (391) 252-54-43
E-mail: kku@ruscoal.ru
ОКПО 04536157
ОГРН 1022401786373
ИНН/КПП 2460001984/246001001

УТВЕРЖДАЮ
_____ С.Ю.Гиль
«___» _____ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по выполнению капитального ремонта пути № 9.

№	Перечень основных требований	Описание и содержание основных требований
1	**Заказчик.**	АО «Красноярскккрайуголь», г. Красноярск, ул. Маерчака 34А
2	**Основание для заключения договора подряда.**	Распоряжение ОАО РЖД №2888р от 17.12.2021
3	**Цель выполнения работ.**	Выполнить капитальный ремонт железнодорожного пути № 9
4	**Место выполнения работ.**	Красноярский край, Рыбинский район, с.Переясловка, филиал «Переясловский разрез» АО «Красноярскккрайуголь»
5	**Сроки выполнения работ.**	Май-июнь 2027 г.
6	**Требования Заказчика к Исполнителю.**	1. Демонтаж изношенной рельсошпальной решетки; 2. Ремонт земляного полотна; 3. Восстановление водопропускной способности кюветов; 4. Замена балластного слоя; 5. Укладка рельсошпальной решетки собранной из старогодных материалов, прошедших реновацию на бетонной шпале со скреплением ЖБР-Ш от ГПП до СП601 – 12,5м; 6. Укладка рельсошпальной решетки собранной из старогодных материалов, прошедших реновацию на новой деревянной шпале от СП601 до оси СП602 – 800м; 7. Укладка рельсошпальной решетки собранной из старогодных материалов, прошедших реновацию на бетонной шпале со скреплением ЖБР-Ш от оси СП602 до СП701 – 200м; 8. Укладка рельсошпальной решетки собранной из старогодных материалов, прошедших реновацию на бетонной шпале со скреплением ЖБР-Ш от СП611 до СП 603 – 600м. Замена переездного настила для железобетонной шпалы; 9. Выправка пути; 10. Съемка пути; 11. Расчет закрепления; Предоставление технической документации на путь.
7	**Условия выполнения работ.**	Капитальный ремонт произвести в соответствии с Распоряжением ОАО РЖД №2888р от 17.12.2021.

8	**Порядок контроля и приёмки работ.**	1. Приёмка работ производится представителем Заказчика и Исполнителя с оформлением актов выполненных работ форма КС-2 и справки стоимости формы КС-3, на основании которых предоставляется счёт и счёт-фактура. 2. При приёмке проверяются объёмы, состав и качество выполненных работ, исполнительная документация.
9	**Условия оплаты.**	Оплата производится в течение **90** (девяносто) календарных дней, на основании предоставленных подписанных сторонами актов и счётов-фактур.
10	**Гарантии качества на результаты работ.**	Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 3 года, с момента подписания окончательного акта приемки результатов работ. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, возникшие по вине Подрядчика, то гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов, а на части работ, по которым проводилось устранение дефектов, устанавливается новый гарантийный срок-равный основному гарантийному сроку. Устранение дефектов осуществляется силами и за счет Подрядчика.

Заместитель генерального директора
по железнодорожному транспорту А.Р. Шарофов

Начальник службы ПиКС Е.Л.Пуд

Согласовано:

Директор департамента капитального строительства
АО «Русский Уголь» А.И.Хусаинов