АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КРАСНОЯРСК
КРАЙУГОЛЬ

660075, Россия, Красноярск,
ул. Маерчака, д.34а
Тел. (391) 252-54-42
E-mail: kku@ruscoal.ru
ОКПО 04536157
ОГРН 1022401786373
ИНН/КПП 2460001984/246001001

УТВЕРЖДАЮ
_____ С.Ю. Гиль
«___» _____ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по строительству объекта:
«Основание для установки пневмоангара, смотровая канава для ТО и ТР тепловозов серии ТЭМ2, ТЭМ18».

№	Перечень основных требований	Описание и содержание основных требований
1	**Основание для проектирования**	Решение Заказчика – АО «Красноярскккрайуголь»
2	**Вид строительства**	Разработка проекта и новое строительство смотровой канавы для технического обслуживания тепловозов и основания для установки пневмоангара.
3	**Местонахождение объекта**	Российская Федерация, Красноярский край, Рыбинский район, территория угольного разреза «Переясловский» АО «Красноярскккрайуголь», с. Переясловка.
4	**Плановый срок начала строительства**	Плановый срок начала строительства – 2027 г.
5	**Сроки выполнения работ**	– **начало работ:** с мая месяца 2027 года; – **окончания работ:** 10 (десятого) июня 2027.
6	**Требования к выполнению работ**	Выполнение работ на Объекте должно осуществляться в строгом соответствии с действующими нормативно-правовыми документами в строительстве – государственными стандартами (ГОСТ), строительными нормами и правилами (СНиП), санитарными нормами и правилами (СанПин), территориальными сметными нормами (ТСН), техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных требований. Используемые в ходе строительства материалы и детали должны быть новыми, ранее не находившимся в эксплуатации у Исполнителя и (или) третьих лиц, быть не подвергавшимся ранее восстановлению.
7	**Требования к смотровой канаве**	7.1 Основание для установки пневмоангара должно быть с перепадом высоты не более 0,2 м - спланированное, уплотнённое, бетонное покрытие 150 мм, размером длина х ширина – 44 м х 18 м.


№	Перечень основных требований	Описание и содержание основных требований
		7.2 Полы должны быть монолитные железо-бетонные, толщину полов предусмотреть в проекте и согласовать с заказчиком. 7.3 Смотровая канава, должна быть защищена от сырости и грунтовых вод. 7.4 Стены осмотровой канавы, должны быть облицованы керамической плиткой или покрыты другими влагостойкими и масло-бензостойкими материалами светлых тонов. 7.5 Смотровая канава должна иметь ниши для размещения электрических светильников напряжением 36 В при соблюдении следующих условий: проводка должна быть скрытой, осветительная аппаратура и выключатели должны иметь надежную электроизоляцию и гидроизоляцию; светильники должны быть закрыты стеклом и защищены решеткой; металлические корпуса светильников должны быть заземлены; розетки напряжением 36 В должны быть установлены влагозащищенные. 7.6 Смотровая канава должна накрываться съемными щитами шириной не менее 0,8 м, если осмотровая канава не эксплуатируется более одной смены. 7.7 Длина рабочей зоны осмотровой канавы должна быть не менее габаритной длины подвижного состава – 18 м; 7.8 Ширина осмотровой канавы должна устанавливаться, исходя из размеров колеи подвижного состава с учетом устройства наружных или внутренних реборд; 7.9 Глубина осмотровой канавы должна обеспечивать свободный доступ к агрегатам, узлами деталям, расположенным снизу подвижного состава и составлять – 1,2 м. 7.10 Смотровая канава должна быть оборудована двумя входами/выходами.
8	**Условия оплаты**	Оплата производится в течение **90** календарных дней, на основании предоставленных подписанных сторонами актов и счёт-фактуры.
9	**Требования к гарантийному сроку**	Гарантийный срок на выполнение работы, установленные материалы и детали – 24 месяца, при условии соблюдения правил эксплуатации. Гарантийный срок устанавливается с даты подписания сторонами документа о приемке. Заказчик в течении гарантийного срока вправе предъявить требования, связанные с недостатками выполнения работ.

Заместитель генерального директора по железнодорожному транспорту АО «Красноярскуголь»

подпись

А.Р. Шарофов
инициалы, фамилия

Директор департамента капитального
Строительства АО «Русский Уголь»



подпись

А.И. Хусаинов
инициалы, фамилия

Начальник службы по проектированию и
капитальному строительству АО
«Красноярсккрайуголь»



подпись

Е.Л. Пуд
инициалы, фамилия