

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
АО «Красноярсккрайуголь»

А. В. Ваулин

2024 г

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Технический директор
АО «Красноярсккрайуголь»

Попов И.А.

«__» 2024 г.

М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На оказание услуги: «Разработка рабочей документации на капитальный ремонт здания центральной ремонтной мастерской (ЦРМ)»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1.	2	3
1.	Заказчик	АО «Красноярсккрайуголь». Адрес: 660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 34 «А»
2.	Цель работ	«Разработка рабочей документации на капитальный ремонт здания центральной ремонтной мастерской (ЦРМ)»,
3.	Место выполнения работ (адрес объекта)	Красноярский край, Рыбинский район, с. Переясловка, ул Полтавская 15, промплощадка разреза.
4.	Вид строительства	Капитальный ремонт
5.	Разработчик проекта	Определяется на конкурсной основе
6.	Требование к Исполнителю	6.1. Наличие СРО на выполнение инженерных изысканий; 6.2. Наличие СРО на выполнение проектной документации 6.3. Опыт выполнения работ по проектированию объектов промышленного назначения; 6.4. Наличие квалифицированного персонала.
7.	Источник финансирования	Собственные средства АО «Красноярсккрайуголь»
8.	Сроки оказания услуги	В соответствии с календарным графиком выполнения работ, но не позднее 2-х месяцев со дня подписания договора.
9.	Стадии проектирования	9.1. Одностадийное проектирование; 9.2. Рабочая документация;
10.	Исходные данные	10.1. Техническое заключение – ТЗ-1/12-2023, конструктивные элементы:
11.	Требования к конструктивным и объёмно-планировочным решениям	11.1.Проведение обмерочных работ на объекте; 11.2.Разработка проектной документации (стадия «Р»), на следующие строительные конструкции: -фундаменты; -несущий каркас; -конструкции кровли (водосточная система) - предусмотреть ж/б покрытие пола гаража, устройство ворот с западной части здания. - отмостка.
12.	Требования к результату услуги	12.1. Проведение обмерочных работ на объекте, в количестве и качестве необходимом для разработке рабочей документации. 12.2. Разработка рабочей документации в объёме

		достаточном для проведения строительно-монтажных работ, обеспечения стройки требуемым количеством сырья, оборудования, материалов и готовых изделий, рабочих и инженерных кадров. 12.3 В проектной документации должны быть разделы: 12.3.1. По демонтажу конструкций. 12.3.2. Технические решения по усилению конструкций (при необходимости); 12.3.4. Требования по монтажу, антикоррозийной и противопожарной защите конструкций. 12.4. Требование к оформлению чертежей в соответствии с действующими нормами и правилами. 12.4.1. Предоставляется в 2-х экз. на бумажном носителе, 1 экземпляр в эл. виде в формате pdf на 1 CD (DVD).
13.	Условия выполнения работ	Исполнитель должен выполнить работы своими силами, в установленный срок, а так же в соответствии с действующими требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными документами (ГОСТ, СП, СНиП и т.п.) 13.2. Исполнитель в ходе оказания услуги, обеспечивает соблюдение своими работниками правил промышленной безопасности, охраны труда.
14.	Порядок контроля и приёмки работ	14.1. Представителем Заказчика по вопросам технического надзора, проверки качества выполнения работ, согласования и контроля сроков оказания услуг является начальник службы проектирования и капитального строительства. 14.2. По факту оказания услуги Исполнитель представляет Заказчику результат услуги с актом сдачи-приёмки. 14.3. Заказчик в течении 5-ти рабочих дней со дня предоставления результата услуги должен подписать акт сдачи-приёмки либо предоставить мотивированный отказ. 14.4. Исполнитель в течении 5-ти рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приёмки, но не позднее последнего дня отчетного месяца должен предоставить Заказчику документы на оплату.
15.	Условия оплаты	Оплата выполненных Работ по настоящему Договору осуществляется путем перечисления 100 % денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 90 (девяносто) календарных дней от даты подписания Сторонами без замечаний Акта сдачи-приемки выполненных работ на основании оригинала счета-фактуры.
16.	Требования к выделению этапов строительства.	Без выделения этапов.
17.	Гарантийные условия	Исполнитель гарантирует исправление на безвозмездной основе дефектов допущенных им при оказании услуги, обнаруженных Заказчиком после приёмки работ в течении 24 месяцев.

Приложение:

Техническое заключение – ТЗ-1/12-2023.

Подготовил:

Начальник службы проектирования
и капитального строительства АО
«Красноярсккрайуголь»




Ю. Л. Газенкамф

СОГЛАСОВАНО:

от АО «Русский Уголь»

Директор департамента капитального
строительства АО «Русский Уголь»



А.И. Хусаинов

**от филиала, разрез
«Переясловский»**

Директор АО
«Красноярсккрайуголь» филиал
«Переясловский разрез»



С. Ю. Гиль